

Data opracowania: 2009-03-10

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

[Kanał deszczowy - ul. Kościuszki](#)

---

Adres inwestycji: Jedwabne

Zamawiający: Miasto Jedwabne, Jedwabne

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

---

## Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
<b>1. KNNR 6 0802-0700</b> Rozebranie nawierzchni z tłucznia, mas. miner., bitum., betonu i brukowca. Z brukowca - rozbiórka ręczna. Grubość nawierzchni 16-20 cm Jednostka: 100 m <sup>2</sup>	7,2541
<b>2. KNNR 1 0210-0301</b> Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi. Koparki o pojemności łyżki do 0,60 m <sup>3</sup> , głębokość wykopu do 3,00 m, grunt kat. III-IV Jednostka: 100 m <sup>3</sup>	1,6870
<b>3. KNNR 1 0305-0200</b> Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o głębokości do 1,5 m, grunt kat. III Jednostka: 100 m <sup>3</sup>	0,3635
<b>4. KNNR 1 0202-0801</b> Roboty ziemne wykonywane koparkami podsięb. z transp. urobku sam. samowylad. na odl. do 1 km. Koparki o pojemności łyżki 0,60 m <sup>3</sup> , grunt kat. III-IV, sam. samowyladowczy pow. 5-10 t Jednostka: 100 m <sup>3</sup>	5,1106
<b>5. KNNR 1 0208-0201</b> Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozp. 1 km odl. transp. ponad 1 km sam. samowyl. przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, grunt kat. I-IV, sam. samowyladowczy do 5-10 t Jednostka: 100 m <sup>3</sup>	20,4424
<b>6. KNNR 4 1411-0100</b> Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem. Podłoża z materiałów sypkich o grub. 10 cm. Jednostka: 1 m <sup>3</sup>	13,0950
<b>7. KNNR 4 1413-0301</b> Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie. O średnicy 1200 mm, o głębokości 3.0 m Jednostka: 1 studnia	8,0000
<b>8. KNNR 4 1413-0600</b> Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie. O średnicy 1200 mm, za każde 0.5 m różnicy Jednostka: 0.5 m	-24,0000
<b>9. KNNR 4 1413-0800</b> Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie. Podstawa studni betonowa Jednostka: 1 m <sup>3</sup>	9,6000
<b>10. KNNR 4 1424-0200</b> Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe. Studzienka ściekowa uliczna betonowa o średnicy 500 mm z osadnikiem i bez syfonu Jednostka: 1 szt	12,0000
<b>11. KNNR 4 1308-0300</b> Kanały z rur PVC łączone na wcisk. Rurociągi z PVC o średnicy zewn. 200 mm Jednostka: 100 m	0,3800
<b>12. KNNR 4 1308-0500</b> Kanały z rur PVC łączone na wcisk. Rurociągi z PVC o średnicy zewn. 315 mm Jednostka: 100 m	0,2700

Opis robót	Ilość robót
<b>13. KNNR 4 1308-0600</b> Kanały z rur PVC łączone na wcisk. Rurociągi z PVC o średnicy zewn. 400 mm Jednostka: 100 m	1,2450
<b>14. KNNR 1 0608-0202</b> Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z gotowego kruszywa - pospółka Pozycja zastępcza - wymiana gruntu Jednostka: 1 m3	456,6200
<b>15. KNNR 1 0214-0200</b> Zasypanie wykopów fundament.podłużnych, punktowych, rowów, wykop.obiekt.spycharkami zzagęszcz.mech.. Zagęszczanie spycharkami, grubość zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 30 cm, grunt kat. III-IV, spycharka 55 kW Jednostka: 100 m3	6,8261