

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża kosztorysu:

Budowlane

Inwestycja:

Plac zabaw

Adres:

Szkoła Podstawowa w Naborach

Inwestor:

Gmina Jedwabne

Adres:

18-420 Jedwabne

Wykonawca:

Adres:

Sporządził:

Sprawdził:

Inwestor

Wykonawca

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1		Podbudowy i nawierzchnie			
1.1	KNR 231-01-02-01-00	Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni głęb 10 cm w gruncie kategorii 2/4 Pod nawierzchnie utwardzone 9,30*13,45 Pod trawniki (13,45*2+9,30*2+0,50*4)*0,50	m2 m2 m2	 125,085 23,750	148,835
1.2	KNR 231-01-02-02-00	Koryto na poszerzeniu jezdni w gruncie kategorii 2/4 - dodatek za 5 cm Pod nawierzchnie utwardzone 125,09*2	m2 m2	 250,180	250,180
1.3	KNR 401-01-08-06-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3 Z poz. 1 148,84*0,10 Z poz. 2 250,18*0,05	m3 m3 m3	 14,884 12,509	27,393
1.4	KNR 231-01-04-05-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm Pod nawierzchnie utwardzone 125,09	m2 m2	 125,090	125,090
1.5	KNR 231-01-04-06-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne - dodatek za 1 cm - docelowa grubość 15 cm 125,09*(15-10)	m2 m2	 625,450	625,450
1.6	Kalk. indyw.	Nawierzchnie bezpieczne gr. 30 cm z podsypki z kory sortowanej spełniającego kryterium HIC wo wysokości bezpiecznego upadku z urządzenia do 1,6 m 125,09	m2 m2	 125,090	125,090
1.7	KNNR 6 0404-0200	Obrzeża elastyczne o wymiarach 1000x250x50 mm,na podsypce piaskowej (9,30+13,45)*2	m m	 45,500	45,500
1.8	KNR 221-02-01-02-00	Ręczne przekopanie gleby kategorii 1/2 na terenie płaskim zadarnionym 23,75	m2 m2	 23,750	23,750
1.9	KNR 221-02-11-01-00	Ręczne rozrzućenie torfu, ziemi grub 2 cm w terenie płaskim 23,75*0,0001	HA HA	 0,002	0,002
1.10	KNR 221-02-11-02-00	Rozrzućenie torfu, ziemi w terenie płaskim - dodatek za 1 cm - docelowa grubość 5 cm Krotność 3 23,75*(5-2)*0,0001	HA HA	 0,007	0,007
1.11	KNR 221-04-01-04-00	Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie kategorii 1/2 23,75	m2 m2	 23,750	23,750
2		Urządzenia zabawowe			
2.1	Kalk. indyw.	Dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych - urządzenie nr 1 - zestaw zabawowy: podesty, platforma, ścianka wspinaczkowa, pomost linowy, zjeżdżalnia, rur strażacka, wejściówki, stopnie i zabezpieczenie 1	kmpl kmpl	 1,000	1,000
2.2	Kalk. indyw.	Dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych - urządzenie nr 2 - bujak na sprężynie z prętów o średnicy 20 mm typu "pieski" 1	kmpl kmpl	 1,000	1,000
2.3	Kalk. indyw.	Dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych - urządzenie nr 3 - bujak na sprężynie z prętów o średnicy 20 mm typu "konik" HDPE 15 cm 1	kmpl kmpl	 1,000	1,000
2.4	Kalk. indyw.	Dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych - piaskownica z drewnianych krawędziaków o wym. 3x3 m 1	kmpl kmpl	 1,000	1,000