

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty malarskie [CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie]		
1	NNR 7 1134-0100		Gruntowanie powierzchni poziomych preparatem Ceresit CT 17 - strop	m2	80,73
			pomieszczenie parter: 5,60*3,67		20,55200
			pomieszczenie duże I piętro: 5,63*6,25		35,18750
			pomieszczenie małe I piętro: (2,55*3,50)-(1,20*1,00)		7,72500
			korytarz: 2,60*3,64+2,60*3,00		17,26400
2	NNR 7 1134-0200		Gruntowanie powierzchni pionowych preparatem Ceresit CT 17 - ściany	m2	234,80
			pomieszczenie parter: ((5,60+3,67)*2*+0,27*2)*(2,37-0,07)		23,02668
			pomieszczenie duże I piętro: (5,63+6,26)*2*3,02		71,81560
			pomieszczenie małe I piętro: (2,55+3,50)*2*3,02		36,54200
			korytarz: (1,00+1,20+1,00+2,64+2,60+2,64+1,00+3,00*2)*5,72		103,41760
3	NNR 10 2015-0100		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grub. 3mm na stropach o powierzchni ponad 5m2, na podłożu z tynku	m2	80,73
			pomieszczenie parter: 5,60*3,67		20,55200
			pomieszczenie duże I piętro: 5,63*6,25		35,18750
			pomieszczenie małe I piętro: (2,55*3,50)-(1,20*1,00)		7,72500
			korytarz: 2,60*3,64+2,60*3,00		17,26400
4	NNR 10 2013-0100		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grub. 3mm na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2; na podłożu z tynku	m2	188,49
			pomieszczenie parter: ((5,60+3,67)*2*+0,27*2)*(2,37-1,30-0,07)		10,01160
			pomieszczenie duże I piętro: (5,63+6,26)*2*(3,02-1,40)		38,52360
			pomieszczenie małe I piętro: (2,55+3,50)*2*3,02		36,54200
			korytarz: (1,00+1,20+1,00+2,64+2,60+2,64+1,00+3,00*2)*5,72		103,41760
5	KNR 2-02 1505-0100		Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; tynków gładkich - dwukrotne bez gruntowania	m2	269,22
			stropy: 80,73		80,73000
			ściany:		
			pomieszczenie parter: ((5,60+3,67)*2*+0,27*2)*(2,37-1,30-0,07)		10,01160
			pomieszczenie duże I piętro: (5,63+6,26)*2*(3,02-1,40)		38,52360
			pomieszczenie małe I piętro: (2,55+3,50)*2*3,02		36,54200
			korytarz: (1,00+1,20+1,00+2,64+2,60+2,64+1,00+3,00*2)*5,72		103,41760
6	KNR K-04 0103-07		Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	24,38
			przyjęto 10%: 243,80*0,10		24,38000
7	KNR 4-01 1206-0400		Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z jednokrotnym szpachlowaniem, starych tynków wewnętrznych ścian	m2	13,02
			pomieszczenie parter: ((5,60+3,67)*2*+0,27*2)*1,30		13,01508
8	ZKNR C-2 0109-0100		Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych CT 137 kamyczek na gotowym podłożu. Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m2	32,03
			pomieszczenie duże I piętro: ((5,63+6,26)*2-0,90)*1,40		32,03200

1. Roboty malarskie

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
9	ZKNR C-2 0109-0300		Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych CT 137 kamyczek na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych. Ziarno 1,5 mm	m2	32,03
			pomieszczenie duże I piętro: 32,03		32,03000
			Dział nr 2. Roboty stolarskie [CPV: 45422000-1 Roboty ciesielskie]		
10	KNR 0-19 0929-0500		Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o powierzchni do 1,0m2, mocowane na kotwy	1m2	3,85
			wiatrołap: 0,90*0,88		0,79200
			parter łazienka nr 1: 0,90*0,85		0,76500
			pomieszczenie małe I piętro: 0,90*0,85		0,76500
			korytarz: 0,90*0,85*2		1,53000
11	KNR 0-19 0929-0700		Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o powierzchni ponad 1,5m2, mocowane na kotwy	1m2	8,09
			pomieszczenie parter: 1,20*1,30		1,56000
			pomieszczenie duże I piętro: 1,50*1,45*3		6,52500
12	KNR 0-19 0931-0600		Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe mocowane na kotwy, oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi	m2	1,85
			0,90*2,05		1,84500
13	KNR 4-01 0339-0500		Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2 x 1 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego	m	4,10
			poszerzenie otworu na drzwi - wiatrołap: 2,05		2,05000
			poszerzenie otworu na drzwi - pomieszczenie duże I piętro: 2,05		2,05000
14	KNR 2-02 1210-0200		Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 2m2 - kraty okienne	m2	1,21
			wiatrołap: 1,10*1,10		1,21000
15	KNNR 3 0702-0400		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2	1,85
			pomieszczenie duże I piętro: 0,90*2,05		1,84500
16	KNR 2-02 1017-0200		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone - jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m2	14,56
			pomieszczenie parter: 0,90*2,05		1,84500
			łazienka nr 1: 0,80*2,05+0,70*2,05*2		4,51000
			łazienka nr 2: 0,80*2,05+0,70*2,05*2		4,51000
			pomieszczenie duże I piętro: 0,90*2,05		1,84500
			pomieszczenie małe I piętro: 0,90*2,05		1,84500

HANNA J. GNIAZDOWSKA
inż. budownictwa

Upr. bud. UAN 7342-28/91
PDL/BO/0379/01