

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Kanalizacja dszczowa powyżej 70m [CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej]		
			Dział nr 1.1. Roboty ziemne		
1	KNR 2-01 0216-02		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparką przedsięwziętą o poj. łyżki 0,60m ³ w gruncie kat. III 4: (120,2-24,2)*1,4*1,1 przyłącza: 13*0,8*1,4	m3	162,4000 147,84000 14,56000
2	KNR 2-01 0605-0100		Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające studni o średnicy otworu od 150 do 500mm	1 god z.	360,0000
3	KNR 2-01 0607-0100		Igłofiltr o średnicy do 50mm wplukiwane w grunt bezpośrednio do głęb. 4m, bez obsypki	100 szt	0,9000
4	KNR 2-01 0311-0200		Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem gruntu kat. III w nasyp Roboty ręczne 10%: 0,1*221,8776	m3	22,1878 22,18776
5	KNR 2-01 0311-0200		Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem gruntu kat. III w nasyp Roboty ręczne 10%: 0,1*162,4	m3	16,2400 16,24000
6	KNR 1 0313-0100		Umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, stalowymi palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych. Umocnienie pełne wykopów w gruncie kat. I-IV o szerokości 1,0m i głębokości 3,0m (120,2-24,2)*2*1,6	m2	307,2000 307,20000
7	KNR 2-18 0501-01		Podłoża z materiałów sypkich grub. 10cm - bez kosztu pospółki (228,1-66,6-24,2)*0,8	m2	109,8400 109,84000
8	KNR 2-01 0320-02		Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruncie kat. III-IV; głębokości do 1,5m i szerokości 0,8-1,5m	100 m3	16,2400
9	KNR 2-01 0237-03		Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-III walcami samojedznymi statycznymi 4-6t Dn 250: -24,2*0,25*2*3,14 DN 200: -48,3*0,2*2*3,14 DN 160: -13*0,16*2*3,14 wykop: 162,4 podłoże: -0,1*109,94 wykp ręczny: -16,24	m3	123,3053 -4,74925 -6,06648 -1,04499 162,40000 -10,99400 -16,24000
10	KNR 2-01 0230-01		Zasypanie wykopów spycharką gąsienicową 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kat. I-III na odległość do 10m	m3	123,3053
			Dział nr 1.2. Roboty technologiczne		
11	KNR 2-18W 0408-0200		Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o średn. zewn. 160 mm	m	13,0000
12	KNR 2-18W 0408-0300		Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o średn. zewn. 200 mm	m	48,3000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
13	KNR 2-18W 0408-0400		Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o średn. zewn. 250 mm	m	47,7000
14	KNR 2-18W 0513-0100		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie. O średnicy 1000 mm - o głębokości 3 m. (bez pierścienia odciążającego)	stud nia	3,0000
15	KNR 2-18W 0524-0100		Studzienki ściekowe z gotowych elementów. Studzienka ściekowa betonowa uliczna o średnicy 500 mm. z osadnikiem i syfonem	szt	3,0000