

Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	45111300-1 CPV	Roboty rozbiórkowe				
1.1 (P1)	KNR 4-03 1129-0100	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5 m2	szt.	1,000		
1.2 (P2)	KNR-W 4-03 1133-0200	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym, zawieszanych	kpl.	13,000		
1.3 (P3)	KNR-W 4-03 1122-0600	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o ilości biegunów - 2+0. Natężenie prądu do 63 A	szt.	11,000		
1.4 (P4)	KNR-W 4-03 1124-0100	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A. Demontaż wyłącznika lub przełącznika 1- biegunowych, ilość wylotów - 1	szt.	5,000		
1.5 (P5)	KNR-W 4-03 1117-0500	Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub z podłoża ceglanego lub betonowego, łączny przekrój żył do 30 mm2	m	89,500		
1.6 (P6)	KNR-W 4-01 0353-1300	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	7,000		
1.7 (P7)	KNR-W 4-01 0353-0600	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2	szt.	5,000		
1.8 (P8)	KNR-W 4-01 0353-0700	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,000		
1.9 (P9)	KNR 4-01 0427-0400 analogia	Rozebranie wewnętrzne ścian z bali - rozbiórka drewnianej konstrukcji podestu	m2	14,193		
1.10 (P10)	KNR 4-01 0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzywa sztucznych - PCV	m2	79,990		
1.11 (P11)	KNR 4-01 0428-0100	Rozebranie podłóg ślepych	m2	79,990		
1.12 (P12)	KNR 4-01 0428-0400	Rozebranie legarów	m	217,000		
1.13 (P13)	KNR 4-04 0504-0100	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych	m2	15,590		
1.14 (P14)	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach - skucie tynków nienośnych na ścianach i sufitach	m2	38,049		
1.15 (P15)	KNR-W 4-01 0338-0600	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1/2 cegły, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - nadproże	m	1,500		
1.16 (P16)	KNR-W 4-01 0331-0300	Wykucie otworów w ścianach o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	0,513		
1.17 (P17)	KNR-W 4-01 0109-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	15,000		
1.18 (P18)	KNR-W 4-01 0109-1200	Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi	m3	15,000		
2	45430000-0 CPV	Pokrywanie podłóg i ścian				
2.1		Podłoga na gruncie				
2.1.1 (P19)	KNR 4-01 0106-0100	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3 m	m3	20,058		
2.1.2 (P20)	KNR 2-31 0105-0300	Podsypka piaskowa. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	80,230		
2.1.3 (P21)	KNR 2-31 0105-0400	Podsypka piaskowa. Zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm	m2	80,230		
2.1.4 (P22)	KNR 2-02 1101-0100	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego - beton C12/15	m3	8,023		
2.1.5 (P23)	TZKNBK cz. VII 0105-0490	Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pozioma na sucho	m2	80,230		
2.1.6 (P24)	KNR 2-02 0609-0300	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grub. 5 cm - poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2	80,230		
2.1.7 (P25)	KNR 2-02 0607-0100	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa.	m2	80,230		
2.1.8 (P26)	KNR 2-02 1101-0200	Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego.	m3	3,209		
2.1.9 (P27)	KNR 2-02 1106-0700	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową.	m2	80,230		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
2.2		Ściany działowe				
2.2.1 (P28)	KNR-I 0-14 2010-0301	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100-101	m2	16,050		
2.3		Nadproże				
2.3.1 (P29)	KNR-W 4-01 0206-0100	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, o powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości do 10 cm - poduszki betonowe pod nadproże stalowe	szt.	4,000		
2.3.2 (P30)	KNR-W 4-01 0314-0400	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP do 180 mm - dwuteownik 180	m	3,000		
2.3.3 (P31)	KNR 4-01 0705-0100	Wykonanie pasów szer.do 15cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna gasz.na murach z cegieł lub ścianach bet.pokryw.bruzdą uprzednio zamur.cegłami lub dachówkami - Uzupełnienie ubytków między belką stalową a wykutą bruzdą	m	3,000		
2.3.4 (P32)	KNR 4-01 0703-0300	Umocowanie siatki "Rabitz" na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki-stalowe,prefabrykowane	m	3,000		
2.3.5 (P33)	KNR 4-01 0704-0100	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach	m2	0,600		
2.3.6 (P34)	KNR 4-01 0704-0300	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach	m2	0,600		
2.4		Suche tynki gipsowe				
2.4.1 (P35)	KNNR 2 1703-0100	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków (płyta zwykła)	m2	251,858		
2.4.2 (P36)	KNNR 2 1703-0100	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków (płyta wodoodporna)	m2	64,357		
2.4.3 (P37)	KNR-I 0-14 2012-0100	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym podwieszanym (płyta ognioochronna)	m2	126,268		
2.4.4 (P38)	KNR-I 0-14 2012-0100	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym podwieszanym (płyta ognioochronna)	m2	25,730		
2.5		Pokrywanie ścian, sufitów i podłóg				
2.5.1 (P39)	KNNR 2 1402-0500	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych	m2	454,388		
2.5.2 (P40)	KNR 2-02 1118-0800	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - posadzki z płytek "Gres" 30x30 cm	m2	63,296		
2.5.3 (P41)	KNR-I 0-12 1118-0800	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą - Posadzki z płytek terakotowych o wym 30 x 30 cm układanych przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, spoinowanie masą fugową, układanych metodą zwykłą	m2	30,350		
2.5.4 (P42)	KNR-I 0-12 1119-0500	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm - bez przecinania płytek układanych na klej metodą zwykłą	m	42,900		
2.5.5 (P43)	NNRNKB 2-02U 1136-0100	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej winylowy (Orgbud W-wa) - posadzki z paneli podłogowych, z płyty HDF, kl. AC4	m2	23,632		
2.5.6 (P44)	KNR 4-01 0820-0300	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - płyty OSB 8 mm	m2	34,720		
2.5.7 (P45)	KNR 2-02 1112-0500 analogia	Posadzki z wykładziny rulonowej PCW bez warstwy izolacyjnej.	m2	38,260		
2.5.8 (P46)	KNR 2-02 1112-0900	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.	m2	38,260		
2.5.9 (P47)	KNR 2-02 0829-0800	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm,na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)	m2	48,590		
2.5.10 (P48)	KNNR 2 1405-0300 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą akrylową - malowanie lamperii lakierem lamperyjnym	m2	138,960		
3	45421000-4 CPV	Roboty w zakresie stolarki budowlanej				
3.1 (P49)	KNR-W 2-02 1025-0200	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu FD 7,malowane dwukrotnie na budowie - do skrzydeł o szer. 90 cm	szt.	7,000		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
3.2 (P50)	KNR-W 2-02 1025-0200	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu FD 7, malowane dwukrotnie na budowie - do skrzydeł o szer. 80 cm	szt.	1,000		
3.3 (P51)	KNR-W 2-02 1022-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone o szer. 90 cm	m2	12,600		
3.4 (P52)	KNR-W 2-02 1022-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone o szer. 80 cm	m2	1,800		
4	45310000-3 CPV	Roboty instalacyjne elektryczne				
4.1 (P53)	KNR-W 4-03 0303-0300 analogia	Wymiana tablic bezpiecznikowych. Podłoże ceglane, powierzchnia do 0,5 m2 - dostawa i montaż kompletnej nowej tablicy z bezpiecznikami	szt.	1,000		
4.2 (P54)	KNR-W 5-08 0207-0100	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur	m	139,550		
4.3 (P55)	KNR 5-18 1204-0100	Wypusty na wyłączniki 2-biegunowe 6 A, wykonane przewodami ADYt układanymi w tynku - w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich	szt.	10,000		
4.4 (P56)	KNR 5-18 1204-0400	Wypusty na gniazda wtyczkowe 2-biegunowe 10 A/Z, wykonane przewodami ADYt układanymi w tynku - w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich	szt.	25,000		
4.5 (P57)	KNR-W 5-08 0512-0300	Montaż opraw oświetleniowych rastrowych - świetlówek o źródle światła do 4x40 W w sufitach podwieszanych	kpl.	26,000		
4.6 (P58)	KNR-W 5-08 0901-0100	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych. Pierwszy pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-fazowego	pomi ar	1,000		
4.7 (P59)	KNR-W 5-08 0901-0200	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych. Za każdy następny pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-fazowego	pomi ar	34,000		
4.8 (P60)	KNR-W 5-08 0902-0300	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pierwszy pomiar rezystancji uziemienia	pomi ar	1,000		
4.9 (P61)	KNR-W 5-08 0902-0400	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Każdy następny pomiar rezystancji uziemienia	pomi ar	34,000		
4.10 (P62)	KNR-W 5-08 0902-0500	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	pomi ar	1,000		
5	45332000-3 CPV	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne				
5.1 (P63)	KNR 2-15 0224-0300	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt"	kpl.	1,000		
5.2 (P64)	KNR 2-15 0225-0100	Pisuar z płuczką	kpl.	1,000		
5.3 (P65)	KNR 2-15 0221-0201	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego)	szt.	2,000		
5.4 (P66)	KNR-W 2-15 0230-0500	Postumenty porcelanowe do umywalek	kpl.	3,000		
5.5 (P67)	KNR 2-15 0221-0201	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego) - umywalka dla osób niepełnospraw 65x56 cm bez otworu	szt.	1,000		
5.6 (P68)	KNR 2-15 0224-0300	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" dla niepełnosprawnych	kpl.	1,000		
5.7 (P69)	KNR 2-15 0223-0200	Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego - KABINA PRYSZNICOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SKŁADANYM KRZESEŁKIEM NA ŚCIANĘ KABINA O WYM. 1,0 X 1,0 m	kpl.	1,000		
5.8 (P70)	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Lustro łazienkowe uchylne o wym. 60x60 cm	szt.	1,000		
5.9 (P71)	KNR 2-02 1218-0300 analogia	Wsporniki ramienne ze stali okrągłej. - uchwyt umywalkowy biały 50 cm	szt.	2,000		
5.10 (P72)	KNR 2-02 1218-0300 analogia	Wsporniki ramienne ze stali okrągłej. - uchwyt wc biały 80 cm	szt.	1,000		
5.11 (P73)	KNR 2-02 1218-0300 analogia	Wsporniki ramienne ze stali okrągłej. - uchwyt natryskowy kątowy biały	szt.	1,000		
5.12 (P74)	KNR-W 2-02 1218-0100 analogia	Wsporniki proste ze stali teowej - dostawa i montaż - dozownik do mydła w płynie	szt.	2,000		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
5.13 (P75)	KNR 5-08 0404-0100 analogia	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie w gotowych otworach - dostawa i montaż elektrycznej suszarki do rąk	szt.	2,000		
5.14 (P76)	KNR-W 2-02 1218-0100 analogia	Wsporniki proste ze stali teowej - Dostawa i montaż - pojemnik na papier toaletowy	szt.	2,000		
5.15 (P77)	KNR-W 2-15 0216-0100	Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm uszczelnione sznurem i zaprawą cementową	szt.	2,000		
5.16 (P78)	KNR-W 2-15 0229-0500	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce - dwukomorowy z ociekaczem	szt.	1,000		
5.17 (P79)	KNR-W 2-15 0137-0900	Baterie natryskowe mosiężne, z natryskiem przesuwnym, o średnicy nominalnej 15 mm	szt.	1,000		
5.18 (P80)	KNR-W 2-15 0137-0300	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy 15 mm	szt.	3,000		
5.19 (P81)	KNR 2-15 0115-0200	Bateria zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm	szt.	1,000		
5.20 (P82)	KNR-W 2-15 0203-0300	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków	m	24,000		
5.21 (P83)	KNR-W 2-15 0222-0200	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym	szt.	2,000		
5.22 (P84)	KNR-W 2-15 0203-0100	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków	m	3,500		
5.23 (P85)	KNR-W 2-15 0112-0400	Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach zgrzewanych, średnicy zewnętrznej 40 mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	24,000		
6	45331100-7 CPV	Instalowanie centralnego ogrzewania				
6.1 (P86)	KNR-W 2-15 0418-0800	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm	szt.	2,000		
7	45232410-9 CPV	Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej				
7.1 (P87)	KNR 2-01 0125-0400	Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią. Grubość warstwy do 15 cm.	m2	17,500		
7.2 (P88)	KNR 2-01 0217-0200	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)	m3	23,875		
7.3 (P89)	KNR 2-18 0501-0200	Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich	m2	10,000		
7.4 (P90)	KNR-W 2-18 0408-0200	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk	m	20,000		
7.5 (P91)	KNR 2-25 0301-0100 analogia	Budowa zbiorników na paliwo płynne 5 m3 - szambo betonowe jednokomorowe 5 m3	kpl.	1,000		
7.6 (P92)	KNR 1 0214-0500	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijkami warstwy luźnej grub. 25 cm. Grunt kat. III- IV	m3	15,225		
7.7 (P93)	KNR 2-20 0113-0700 analogia	Przejścia przez ściany betonowe o grubości 15-20 cm dla rurociągów ciepłych zasilających lub powrotnych z rur stalowych o średnicach nominalnych 150-200 mm - przejście przez ścianę murowaną rurą kanalizacyjną PVC 160 mm	przejście	1,000		
8	45450000-6 CPV	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe - zabudowa kuchenna				
8.1 (P94)	KNR-W 2-02 1030-0100	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	m2	0,680		
8.2 (P95)	KNR-W 2-02 1030-0200	Szafki kuchenne stojące, jednodrzwiowe - pod zabudowę pieca elektrycznego "60" z blatem	m2	0,510		
8.3 (P96)	KNR-W 2-02 1030-0200	Szafki kuchenne stojące, jednodrzwiowe - z szufladą i półkami zamykane "60" z blatem	m2	1,700		
8.4 (P97)	KNR-W 2-02 1030-0500	Szafki kuchenne wiszące, dwudrzwiowe - "80" nad zlewem z ociekaczem i półkami zamykane	m2	0,560		
8.5 (P98)	KNR-W 2-02 1030-0500	Szafki kuchenne wiszące, dwudrzwiowe	m2	1,120		
8.6 (P99)	KNR 2-15 0311-0300	Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem	szt.	1,000		
8.7 (P100)	KNR-W 2-17 0141-0500	Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A o obwodach do 3200 mm	szt.	1,000		
8.8 (P101)	kalkulacja własna	Dostawa zmywarki pod zabudowę 45 cm	kpl.	1,000		
8.9 (P102)	kalkulacja własna	Dostawa lodówki do zabudowy szer. 60 cm wys. 145 cm	kpl.	1,000		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
8.10 (P103)	kalkulacja własna	Dostawa kuchenki mikrofalowej do zabudowy	kpl.	1,000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: