

Data opracowania: 2019-06-15

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie terenów rekreacyjnych przy ul. Plac 250-lecia w Jedwabnem; dz. nr 328 oraz 1471; obręb Jedwabne; Kategoria obiektu budowlanego V.

Adres inwestycji: ul. Plac 250-Lecia, 18-420 Jedwabne, woj. Podlaskie

Zamawiający: Gmina Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-500 Jedwabne

Wartość kosztorysu

Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

Marta Bajno

Sporządził kosztorys

Kalkulacja uproszczona

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych]				
Element nr 1.1. Roboty pomiarowe				
1. KNNR 1 0112-02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Inwentaryzacja powykonawcza	ha	0,0655		
Razem wartość elementu nr 1.1				
Element nr 1.2. Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu)				
2. KNR 2-01 0126-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. do 15cm za pomocą spycharek	m2	654,5300		
3. KNR 2-01 0126-02 Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek; dodatek za każde dalsze 5cm grubości warstwy	m2	654,5300		
4. KNR 2-01 0212-0703 Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną o poj. łyżki 0,60m3 i spycharką gąsienicową 74kW (100KM) w gruncie kat. I-III uprzednio zmagazynowanym w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km	m3	130,9060		
5. KNR 2-01 0214-0401 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km ponad 1km odległości przewozu gruntu kat. III-IV, samochodami samowyładowczymi 5-10t po drogach utwardzonych Krotność = 10	m3	130,8000		
Razem wartość elementu nr 1.2				
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Roboty ziemne [CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych]				
6. KNR 2-01 0206-0501 Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat.IV, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km	m3	105,5880		
7. KNR 2-01 0214-0401 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km ponad 1km odległości przewozu gruntu kat. III-IV, samochodami samowyładowczymi 5-10t po drogach utwardzonych Krotność = 10	m3	105,5880		
8. KNR 2-01 0407-0101 Formowanie spycharkami 74kW (100KM) i zagęszczanie walcami wibracyjnymi ciągnionymi 12t nasypów zapór ziemnych, o średniej wysokości do 10m, z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami	m3	18,3270		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. Podbudowy [CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych]				
Element nr 3.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża				
9. KNR 2-31 0103-04 Profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV	m2	511,1421		
Razem wartość elementu nr 3.1				
Element nr 3.2. Podbudowy				
10. KNR 2-31 0114-03 Podbudowy z kruszyw naturalnych niezwiązanych - warstwa górna grubości 8cm po zagęszczeniu	m2	79,8525		
11. KNR 2-31 0114-04 Podbudowy z z kruszyw naturalnych niezwiązanych h - warstwa górna; dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbudowy Krotność = 7	m2	79,8525		
12. KNR 2-31 0114-01 Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa dolna grubości 20cm po zagęszczeniu z piasku średniego	m2	431,2896		
13. KNR AT-04 0101-01 Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0m - geowłóknina separacyjna	m2	265,7000		
14. KNR 2-31 0114-01 Podbudowy z kruszyw naturalnych (0,0-31,5) - warstwa dolna grubości 10cm po zagęszczeniu Krotność = 0,50	m2	43,0896		
15. KNR 2-31 0114-07 Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 C90/3 - warstwa górna grubości 8cm po zagęszczeniu	m2	46,3344		
16. KNR 2-31 0114-08 Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 C90/3 - warstwa górna; dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbudowy Krotność = 7	m2	46,3300		
Razem wartość elementu nr 3.2				
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. Nawierzchnie [CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych]				
17. Kalkulacja własna Zakup i wykonanie nawierzchni wylewanej z granulatu - EPDM gr. 1,3cm z warstwą elastyczną ET gr. 3,5cm - kolor pomarańczowy, wraz z wykonaniem linii	m2	46,3300		
18. KNR 2-31 0511-0201 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm - kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	79,8525		
19. KNR 2-31 0114-03 Wypełnienie strefy zabaw piaskiem płukany nat. 0,00-	m2	265,7000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
2,00 mm - warstwa grubości 25cm Krotność = 3,13				
Razem wartość elementu nr 4				
Element nr 5. Elementy ulic [CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych]				
20. KNR 2-31 0407-02 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m	108,0000		
21. Kalkulacja własna własna Obrzeża bezpieczne o wymiarach 25x6cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	1 m	55,2600		
Razem wartość elementu nr 5				
Element nr 6. Zieleń [CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych]				
22. KNR 2-21 0218-02 Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, z transportem taczakami	m3	128,3280		
23. KNR 2-21 0402-04 Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach w gruncie kat. I-II, uprawa ręczna z nawożeniem	m2	855,5200		
Razem wartość elementu nr 6				
Element nr 7. Elementy wyposażenia i małej architektury [CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych]				
24. Kalkulacja własna Zestaw Baszta 9 plus ocynk z dostawą i montażem	szt.	1,0000		
25. Kalkulacja własna Huśtawka ważka na podstawie metalowej + ocynk z dostawą i montażem	szt.	1,0000		
26. Kalkulacja własna Piaskownica sześciokątna z siedziskami z dostawą i montażem	szt.	1,0000		
27. Kalkulacja własna Bujak skuter z dostawą i montażem	szt.	1,0000		
28. Kalkulacja własna Bujak konik z dostawą i montażem		1,0000		
29. Kalkulacja własna Karuzela tarczowa z siedziskami fi 150 plus ocynk z dostawą i montażem	szt.	1,0000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
30. Kalkulacja własna Huśtawka podwójna quadro plus ocynk z dostawą i montażem	szt.	1,0000		
31. Kalkulacja własna Tablica do rysowania		1,0000		
32. Kalkulacja własna Tablica ze słupem do koszykówki z dostawą i montażem	szt.	1,0000		
33. Kalkulacja własna Twister	szt.	1,0000		
34. Kalkulacja własna Rowerek z dostawą i montażem	szt.	1,0000		
35. Kalkulacja własna Orbiterek z dostawą i montażem	szt.	1,0000		
36. Kalkulacja własna Wioślarz z dostawą i montażem	szt.	1,0000		
37. Kalkulacja własna Wyciskanie siedząc z dostawą i montażem	szt.	1,0000		
38. Kalkulacja własna Prasa nożna z dostawą i montażem	szt.	1,0000		
39. Kalkulacja własna Altana drewniana sześciokątna 5m wraz z ławkami i stołem z dostawą i montażem	szt.	1,0000		
40. Kalkulacja własna Ławka łódzka z dostawą i montażem	szt.	3,0000		
41. Kalkulacja własna śmietnik z przykrywką ocynkowany	szt.	4,0000		
42. Kalkulacja własna tablica z regulaminem z dostawą i montażem	szt.	1,0000		
43. Kalkulacja własna Słupki do piłkochwytu H= 5,0 m wraz z wykonaniem fundamentu i montażem	1 szt	9,0000		
44. Kalkulacja własna Siatka piłkochwytu polipropylenowa wraz z olinowaniem, dostawą i montażem	m2	110,8000		
45. Kalkulacja własna Ogrodzenie panelowe ocynkowane z podmurówką, H=1,0m wraz z dostawą i montażem	1 m	57,0000		
46. Kalkulacja własna Furtka ogrodzenia z dostawą i montażem	szt.	2,0000		
Razem wartość elementu nr 7				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu