

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie terenów rekreacyjnych w m. Pawelki dz. nr 226 obręb Pawelki Kategoria obiektu budowlanego V.

Adres inwestycji: ul. Plac 250-Lecia, 18-420 Jedwabne, woj. Podlaskie

Zamawiający: Gmina Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-500 Jedwabne

Wartość kosztorysu

Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

Sporządził kosztorys

KOSZTORYS

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych]				
Element nr 1.1. Roboty pomiarowe				
1. KNNR 1 0112-02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Inwentaryzacja powykonawcza	ha	0,0697		
Razem wartość elementu nr 1.1				
Element nr 1.2. Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu)				
2. KNR 2-01 0126-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. do 15cm za pomocą spycharek	m2	555,9700		
3. KNR 2-01 0126-02 Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek; dodatek za każde dalsze 5cm grubości warstwy	m2	555,9700		
4. KNR 2-01 0212-0703 Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną o poj. łyżki 0,60m3 i spycharką gąsienicową 74kW (100KM) w gruncie kat. I-III uprzednio zmagazynowanym w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1km	m3	111,1940		
Razem wartość elementu nr 1.2				
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Roboty ziemne [CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych]				
5. KNR 2-01 0206-0501 Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat.IV, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1km	m3	44,7570		
6. KNNR 1 0407-0101 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami. Nasypy wysokości do 3,0m z gruntu kat.I-II, wykonywane spycharką gąsienicową 74kW - materiał z dowozu	m3	27,8000		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. Podbudowy [CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych]				
Element nr 3.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
7. KNR 2-31 0103-04 Profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV	m2	555,9700		
Razem wartość elementu nr 3.1				
Element nr 3.2. Podbudowy				
8. KNR 2-31 0114-03 Podbudowy z kruszyw naturalnych niezwiązanych - warstwa górna grubości 8cm po zagęszczeniu	m2	80,8000		
9. KNR 2-31 0114-04 Podbudowy z kruszyw naturalnych niezwiązanych- warstwa górna; dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbudowy Krotność = 7	m2	80,8000		
10. KNR 2-31 0114-01 Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa dolna grubości 20cm po zagęszczeniu z piasku średniego	m2	158,3800		
11. KNR AT-04 0101-01 Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0m - geowłóknina separacyjna	m2	158,3800		
12. KNR 2-31 0109-03 Nawierzchnia z betonu C 12/15 grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	3,1400		
Razem wartość elementu nr 3.2				
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. Nawierzchnie [CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych]				
13. KNR 2-31 0511-0201 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	32,0000		
14. KNNR 6 0204-0500 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego. Warstwa górna-grubość po uwałowaniu 5 cm Krotność = 0,50	m2	48,8000		
15. KNR 2-31 0114-03 Wypełnienie strefy zabaw piaskiem płukany nat. 0,00-2,00 mm - warstwa grubości 25cm Krotność = 3,13	m2	158,3800		
16. KNR 2-01 0512-0400 Bruk kamienny z zalaniem szczelin zaprawą cementową	100 m2	0,0314		
Razem wartość elementu nr 4				
Element nr 5. Elementy ulic [CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych]				
17. KNR 2-31 0407-02 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m	91,2900		
18. Kalkulacja własna własna Obrzeża bezpieczne o wymiarach 25x6cm na podsypce	1 m	41,4400		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
piaskowej, z wykonaniem ławy bet. z oporem, wypełnienie spoin piaskiem				
Razem wartość elementu nr 5				
Element nr 6. Zieleń [CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych]				
19. KNR 2-21 0218-02 Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, z transportem taczkami	m3	31,3650		
20. KNR 2-21 0402-04 Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach w gruncie kat. I-II, uprawa ręczna z nawożeniem	m2	313,6500		
Razem wartość elementu nr 6				
Element nr 7. Elementy wyposażenia i małej architektury [CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych]				
21. Kalkulacja własna Huśtawka ważka na podstawie metalowej + ocynk z dostawą i montażem	szt.	1,0000		
22. Kalkulacja własna Piaskownica sześciokątna z siedziskami z dostawą i montażem	szt.	1,0000		
23. Kalkulacja własna Bujak konik z dostawą i montażem	szt.	1,0000		
24. Kalkulacja własna Huśtawka podwójna quadro plus ocynk z dostawą i montażem	szt.	1,0000		
25. Kalkulacja własna Bramka aluminiowa do piłki nożnej, 3,0x2,0m ,przenośna, z siatką	szt.	1,0000		
26. Kalkulacja własna Altana drewniana prostokątna 8x4m wraz z ławkami i stołem z dostawą i montażem	szt.	1,0000		
27. Kalkulacja własna Ławka łódzka z dostawą i montażem	szt.	1,0000		
28. Kalkulacja własna Drewniane ławki biesiadne z dostawą i montażem	szt.	3,0000		
29. Kalkulacja własna śmietnik z przykrywką ocynkowany	szt.	1,0000		
30. Kalkulacja własna tablica z regulaminem z dostawą i montażem	szt.	1,0000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
31. Kalkulacja własna Słupki do piłkochwytu H= 7,0 m wraz z wykonaniem fundamentu i montażem	1 szt	5,0000		
32. Kalkulacja własna Siatka piłkochwytu polipropylenowa wraz z olinowaniem, dostawą i montażem	m2	108,0000		
33. Kalkulacja własna Ogrodzenie panelowe ocynkowane z podmurówką, - montaż z materiału powierzzonego przez inwestora	1 m	70,4400		
34. Kalkulacja własna Furtka ogrodzenia z dostawą i montażem	szt.	2,0000		
35. Kalkulacja własna Ogrodzenie drewniane H=1,0 strefy zabaw, z dostawą i montażem	1 m	18,6500		
36. Kalkulacja własna Furtka ogrodzenia drewnianego z dostawą i montażem	szt.	2,0000		
Razem wartość elementu nr 7				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu