





PRZEPUST Z RUR PEHD Ø40

TRASA II km 0+016,14

skala 1:50



PRZĘKRÓJ A-A



- UMOCNIE NIE BRUKIEM Z KAMIENIA POLNEGO O GRUBOŚCI 16-20 CM
- Z ZALANIEM SPOIN ZAPRĄMĄ CEMENTOWĄ MARKI 15 MPa
- UKŁADANIM NA PODSYPCIE CEMENTOWO - PIASKOWEJ GR.10 CM
- GEOSIATKA O SZTYWNYCH WEZŁACH I MIN. WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE WZDŁUŻ I WSZERZ PASMA 40,00 kN/m, Ø OCZKA MIN. 30 MM
- GEOTKANINA O MIN. WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE WZDŁUŻ PASMA 28,50 kN/m, WSZERZ PASMA 30,00 kN/m

UWAGA: PIERŚCIEŃ ODGAŹAJĄCY WYKONAĆ Z BETONU C30/34 NA MIEJSCU, GR. 20 CM I SZER. 15 CM,
POMIEDZY PŁYTĄ KRĘGŁEM SZCZELINĄ MIN 2 CM

Uwaga Elementy betonowe zabezpieczyć izolacją poprzez zastosowanie Bitizol R w gruntach nienawodnionych, Bitizol R+2P w gruntach nawodnionych

Usługi Projektowo-Inżynieryjne mgr Marta Bajno, 18-400 Łonża, ul. Kaszelińska 8/34, NIP: 718-215-14-63; REGON: 382892703; e-mail: upmatbajno@o2.pl			
Nazwa i adres inwestycji	Przebudowa dróg gminnych we wsi Brzostowo na odcinkach o łącznej długości 1408,22m; obręb Brzostowo, gmina Jedwabne		
Inwestor	GMINA JEDWABNE 18-420 Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3		
Nazwa rysunku	Przeput z rur PEHD Ø40 w km 0+016,14 trasy II		
Data opracowania:	Faza:	P.B.	Nr rys. 5.3
2/2020r.			
Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Drogowa:			
Autor:	mgr inż. Elżbieta Leszczyńska	ŁOM 4/1/88	
Drogowa:			
Sprawdzający:	inż. Krzysztof Święcki	PDL/0004/PWOK/04	