





PRZEPUST Z RUR PEHD Ø40  
TRASA III km 0+349,18  
skala 1:50



- lawa z betonu C8/10
- lawa z betonu C8/10
- koszka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm
- podsyпка cementowo - piaskowa gr. 5 cm
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązane go C90/3: 0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
- Przeput z rury PEHD Ø40, L=8,4m
- podsyпка z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20mm (ls=0,98) gr. 20cm
- podsyпка z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20mm (ls=0,98) gr. 20cm





– UMOCNIE NIE BRUKIEM Z KAMIENIA POLNEGO O GRUBOŚCI 16–20 CM  
Z ZALANIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ MARKI 15 MPa  
UKŁADANYM NA PODSYPCIE CEMENTOWO – PIASKOWEJ GR.10 CM

- GEOSIĄTKA O SZTYWNYM WĘZŁACH I MIN. WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE  
WZDŁUŻ I WSZERZ PASMA 40,00 kN/m, Ø OCZKA MIN. 30 MM


- GEOTKANINA O MIN. WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE WZDŁUŻ PASMA 28,50 kN/m, WSZERZ PASMA 30,00 kN/m

Uwaga Elementy betonowe zabezpieczyć izolacją poprzez zastosowanie  
Bitizol R w gruntach nienowodnionych, Bitizol R+2P w gruntach nowodnionych

PRZĘKROJ POPRZECZNY



WIDOK Z BOKU - WYLOT ROWU KRYTEGO



Usługi Projektowo-Inżynieryjne mgr Marta Bajno, 18-400 Łonża, ul. Kasztelanska 8/34, NIP: 718-215-14-63; REGON: 382892703; e-mail: upmatabajno@o2.pl			
Nazwa i adres inwestycji	Przebudowa dróg gminnych we wsi Brzostowo na odcinkach o łącznej długości 1408,22m; obręb Brzostowo, gmina Jedwabne		
Inwestor	GMINA JEDWABNE 18-420 Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3		
Nazwa rysunku	Przeput z rur PEHD Ø40 w km 0+349,18 trasy III		
Data opracowania:	Faza:	P.B.	Skala: 1:50
Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Drogowa:	mgr inż. Elżbieta Leszczyńska	ŁOM 41/88	
Autor:			
Drogowa:	inż. Krzysztof Święcki	PDL/0004/PWOK/04	
Sprawdzający:			