

Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski
18-400 Łomża, ul. Przystań 9
Data opracowania: 2022-01-14

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie budowa placu zabaw, ogrodzenia i placu rekreacyjnego

Adres obiektu budowlanego: 18-420 Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury działka nr 1260/18 i 1261
Zamawiający: Gmina Jedwabne, 18-420 Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

Inż. Fabian Okurowski

*owr. bud. projekt. kier. bud.
18.01.2022*

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie budowa placu zabaw, ogrodzenia i placu rekreacyjnego

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych	45212000-6
2. Dostawa i montaż urządzeń	45212000-6
3. Plac zabawa - nawierzchnia	
4. Zieleni	

Int. Fabian Okurowski
mgr. bud. projekt. i kier. bud.
kom. 33152

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie budowa placu zabaw, ogrodzenia i placu rekreacyjnego

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych [CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych]		
1	KNR 4-01 0103-0200		Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2 i głębokości do 1,5m w gruncie kat.III 3,14*0,15*0,15*1,2*(50/2,58)	m3	1,6430
					1,64302
2	KNR 2-02 0203-0100		Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 1,64	m3	1,6400
					1,64000
3	KNR 2-02 1802-0300		Analogia Ogrodzenia z paneli systemowych z drutu ocynkowanego 5 mm o wysokości 1,22 m na słupkach z systemowych 40x60x1,6H, obsadzonych w gniazdach cokołów i rozstawie 258 m , (komplet przęsło, słupek, obejmy) 50,0	1 m	50,0000
					50,00000
4	KNP 01 0706-0201		Ogrodzenia betonowe - cokół prefabrykowany (żerdź + pustak) 50*0,2*0,2	m3	2,0000
					2,00000
5	KNR 2-25 0316-0600		Furtki wejściowe ze słupkami - budowa. Budowa furteki z panele systemowego 1,2*1,35	1 m2	1,6200
					1,62000
			Dział nr 2. Dostawa i montaż urządzeń [CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych]		
6	Kalkulacja własna		Huśtawka podwójna Quatro metalowa ocynkowana , dostawa i montaż	kpl	1,0000
7	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż huśtawki ważki z pionem metalowym ocynkowana 1	kpl	1,0000
					1,00000
8	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż huśtawki bociane gniazdo bociana 1	kpl	1,0000
					1,00000
9	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż - piaskownica drewniana 1	kpl	1,0000
					1,00000
10	Kalkulacja własna		Ławeczka z oparciem typu ludzkiego	szt	1,0000
11	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż - śmietnik z przykrywą ocynkowany	kpl	1,0000
12	Kalkulacja własna		Tabliczka z regulaminem , dostawa i montaż	kpl	1,0000

3. Plac zabawa - nawierzchnia

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 3. Plac zabawa - nawierzchnia		
13	KNNR 10W 2109-0500		Rekultywacja terenu pod uprawę polową. Rodzaj powierzchni: zawale, plantowanie terenu, grunt kat. III	m2	1191,0000
			487+704		1191,00000
14	KNR 2-31 0103-0400		Profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV	m2	170,1700
			14,3*11,90		170,17000
			Dział nr 4. Zieleń		
15	KNR 2-01 0510-0100		Humusowanie z obsianiem trawą, przy grub. warstwy humusu 5cm	m2	487,0000
			487		487,00000
16	KNNR 10 0604-0100		Sadzenie krzewów i drzew w terenie płaskim. Krzewy - dół o średnicy i głębokości 0.35x0.35 m. Kategoria gruntu I-III	szt	218,6100
			(26,63+21,70+24,54)*3		218,61000

inż. Fabian owskiwzr. bud. projekt. i kier. bud.
12.12.2012